

Aufstockung und Erweiterung einer Doppelhaushälfte



Bauvorhaben

Aufstockung und Erweiterung einer Doppelhaushälfte

Bauherr

privater Bauherr

Architekt

energiearchitekt Jürgen Groß
Rielingshäuser Str. 22/1,
71672 Marbach am Neckar

Bauzeit

2021

Baukosten

ca. 150.000 €

Leistungsbild

1 bis 6 nach HOAI



Beschreibung

Eine mehrfach umgebaute Doppelhaushälfte wurde nochmals erweitert und aufgestockt. Der Anbau wurde in Massivbauweise getrennt vom Bestand erstellt – die Aussteifung in Gebäudequerrichtung erfolgt durch Stahlrahmen und einen vertikalen Stahlverband. Das Dachgeschoss wurde durch Wände in Holzständer und einer Brettsperrholzdecke komplett in Holzbauweise erstellt.